

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
tel.: +48 32 766 10 00
fax: +48 32 266 33 07
bedzin@tauron-dystrybucja.pl



Będzin, dn. 25.04.2014

Przedsiębiorstwo Badawczo-
Wdrożeniowe "OLMEX" S.A.
ul. Modrzewiowa 58
Wójtowo
11-010 Barczewo

Sygnatura: TD/O7/IR/65/2014

Dotyczy: potwierdzenie wykonania prac

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie ul. Małobądzkiej 141, 42-500 Będzin potwierdza, że firma Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "OLMEX" S.A. z siedzibą w ul. Modrzewiowa 58, Wójtowo, 11-010 Barczewo w ramach umowy OBD/IU/URB/PJ/400/2011/IR:

„Modernizacja aparatury łączeniowej rozdzielni 110kV w stacji 110/20/6kV Gołonóg wraz z likwidacją sprężonego powietrza”


Zakres prac zadania inwestycyjnego obejmował:

- wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania
- wymianę 4 szt wyłączników w polach liniowych rozdzielni 110kV na wyłączniki z czynnikiem gaszącym SF6 wraz z adaptacją istniejących fundamentów i budową nowych konstrukcji wysokich
- likwidacji wyłącznika wraz z konstrukcją i fundamentami w polu łącznika szyn
- wymianę odłączników i odłączników z uziemnikami oraz ich napędów we wszystkich polach rozdzielni 110kV
- zabudowę przekładników 110kV w polach transformatorowych na nowych konstrukcjach wysokich
- wymiany odgromników po stronie 110kV na ograniczniki przepięć wraz z zabudową nowych konstrukcji wysokich
- wymianę odgromników na ograniczniki przepięć oraz odłączników punktu zerowego transformatorów nr 1 i nr 2
- wymianę odłączników 6kV w polach transformatorowych i łącznika szyn wraz z napędami pneumatycznymi na elektryczne
- modernizację obwodów wtórnych rozdzielni 110kV
- likwidację układu PZW i montaż w nastawni układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 110kV
- modernizację pomieszczenia nastawni poprzez likwidację istniejących tablic sterowniczych, montaż zabezpieczeń w szafach przekaźnikowych
- modernizację systemu telemechaniki

- likwidację instalacji sprężonego powietrza
- modernizację kanałów kablowych
- wymianę szafek kablowych na rozdzielni 110kV
- remont mis olejowych transformatorów TR1 i TR2
- zabudowę separatora oleju wraz z instalacją odprowadzającą do kanalizacji miejskiej
- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich konstrukcji stalowych wraz z wymianą tabliczek rozdzielni 110kV
- zabudowę układu zdalnego monitorowania pracy obiektu – monitoring wizyjny terenu stacji wraz z instalacją alarmową, barierami podczerwieni i kontrolą dostępu
- wykonanie pomiarów
- prace kontrolno-pomiarowe i uruchomienie
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Kwota umowna 1 750 000,00zł netto
Odbiór 23.04.2014

Wyżej wymieniona firma wykonała powyższe zadania w terminach umownych, prace zostały wykonane fachowo, przy zachowaniu wymaganej technologii oraz z należytą starannością.

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Białymostku
Dyrektor ds. Zarządzania Siecią

Arkadiusz Janczur

Kopia:

K/01 x IR a/a